

# PROJETO IRRIGAÇÃO BEBEDOURO - Petrópolis - Pe.

Localização de túneis de canais a serem restaurados.-

ZONA	CANAL	COMPRIM. DOS CANALIS.	QUANT. DE PLACAS.	COMPRIM. DAS PLACAS	LARGURA DAS PLACAS	ÁREA M <sup>2</sup>	BASE MAIOR	BASE MENOR	PROFUND.	OBS:
2 B 2	CP-04	1.075,00	358	5,10	3,00	5.482,50	4,30	0,90	1,10	Trecho Cooperativa.
2 B 2	CS-407	1.496,00	499	4,80	3,00	2.692,80	1,20	0,30	0,50	
2 B 2	CS-407	900,00	300	1,80	3,00	1.620,00	1,20	0,30	0,50	
"	CS-407	160,00	53	1,80	3,00	288,00	1,20	0,30	0,50	
"	CT-	460,00	153	1,60	3,00	736,00	1,00	0,30	0,40	Saida 45-407, Est. 42-1030
"	CS-	711,00	237	4,85	3,00	3.448,35	3,90	1,15	1,00	Saida Sebastião Rodrigues, Chegada Remonteiros.
2 A		1.157,00	386	2,10	3,00	2.429,70	1,00	0,30	0,40	início pintura condutor.
"		300,00	100	1,70	3,00	510,00	1,00	0,30	0,40	início Tole de Horecio.
2 A	CT-	315,00	105	1,50	3,00	472,50	0,90	0,30	0,35	trecho Sr. Didi Ferreira.
2 B-1	CS-406	1.304,00	435	1,50	3,00	1.956,00	0,85	0,30	0,40	Saida CP-04.
2 B 3	CS-409	920,00	307	1,50	3,00	1.380,00	0,85	0,30	0,40	Início Tole Tereza.
2 B-1	CS-	1.846,00	282	1,60	3,00	1.353,60	1,00	0,30	0,40	
"	CS-	463,00	463	1,60	1,00	740,80	1,00	0,30	0,40	
2 C		1.290,00	430	4,20	3,00	5.418,00	2,90	0,80	0,80	Saida Remonteiros.
"	"	1.260,00	420	2,60	3,00	3.246,00	1,50	0,40	0,80	N

ZONA	CANAL	COMPRIM. CANAL	QUANT. DE PLACAS.	COMPRIM. DAS PLACAS.	LARGURA DAS PLACAS.	AREA M <sup>2</sup>	BASE MAIOR	BASE MENOR	PROFUND.	
03		357,00	119	1,90	3,00	678,30	0,90	0,30	0,10	Saida Sr. Antonio do doce fina Sr. Adalberto Cardoso.
04		200,00	67	3,60	3,00	720,00	1,50	0,60	0,80	tabua do marmelado.
	CP-	469,00	156	6,80	3,00	3.189,20	5,60	1,40	1,50	Saida EB-01
		120,00	40	4,70	3,00	564,00	3,80	1,00	0,90	
		265,00	88	3,90	3,00	1.033,50	3,10	0,90	0,80	
<b>TOTAL</b>		14.068,00M	4.998un	—	—	37.989,25M <sup>2</sup>	—	—	—	
		COMP. AQUADUTO	—	LARGURA AQUADUTO.	—	AREA M <sup>2</sup>	BASE MAIOR	BASE MENOR	PROFUND.	
		700,00	—	4,05	—	2.835,00	1,15	1,15	1,10	Aquaduto saída municipalio Japões.
		173,00	—	3,12	—	593,46	1,15	1,15	0,80	Aquaduto Pólo: Sr. Rodrigo.
02 A		250,00	—	5,00	—	1.250,00	2,20	2,20	1,20	Aquaduto Pólo: Coduany.
<b>TOTAL</b>		1.123,00M	—	—	—	4.678,46M <sup>2</sup>	—	—	—	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten notes)*

*(Handwritten notes)*

*(Handwritten notes)*

*(Handwritten notes)*